

СМЕТА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ НА 2019г

Скважина №1

	Наименование	стоимость, руб.
1	Замена окна и установка стеклопакета;	
2	Замена двери и установка металлической двери;	
3	Ремонт крыши: утеплитель, покрытие профильным железом, отремонтировать люк.	
		140 000
4	настройка преобразователя частоты	25 000
	ИТОГО :	165 000 руб

Скважина №2

№ п/п	Наименование	стоимость, руб.
1	подготовительные работы: демонтаж старого водопровода и задвижек, отключ. насоса, сварочные работы по нов. Трубам ПНД	25 000
2	Демонтаж бетонного ж/б сооружение, метала каркаса подъёмного механизма. Демонтаж сети водопроводных труб, вентиляей, с вывозом	48000
3	Заглубление реконструированного водопровода на глубину промерзания с обратной засыпкой 1.5мх1.0,х25м	52500
4	Устройства котлована с дороботкой ручную 6.0м х 7.5м х 06м с вывозом	45000
5	Армирование 100х100х4 арматурой в два слоя Бетонирование В25 F150 п4 5.0х 6.5х0.30	154700
6	Пристройка из газобетона 0.20х0.20х600 1.5 х 3.0 х 2.0	46 728
7	Монтаж Бетонных блоков 3.0м х 2.0 х 2.0шт Бетонирование, устройство пр	53000
9	Устройства кровли, стропильная система утеплением 0.200мм профнастил	74932
10	Наружная отделка проф листом с утепление стен	62400
11	Внутренняя отдела штукатурка шпатлевка, покраска,	39600
	Потолок ОСБ с покраской	16675.67
	ИТОГО :	618 535.67
12	В связи с заменой труб от насоса до оголовка на ПНД, необходимо обеспечить надлежащее заземление электродвигателя насоса (матер - кабель 100 метров)	40 000
13	Разработать, подключить автоматику емкости	45 000
	ВСЕГО ПО СКВАЖИНЕ 2 :	703 535,67

Председатель СНТ "Троицкое-4"

Румянцев М.П. _____